



- MEDIDAS EM METROS.
- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
- EM CASO DE MUDANÇA, CONSULTAR ARQUITETO.
- EM RODAPÉS, MUROS, PAREDES E JARDINEIRAS, E ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DEVE SUBIR DE 30 A 40 CM.
- A IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM MANTA ASFÁLTICA.
- PARA EXECUÇÃO DO CONTRA PISO UTILIZAR TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
- 5CM DE ESPESSURA
 - CONCRETO FCK 20MPa
 - NAS JUNTAS SERRADAS O CORTE DEVE SER REALIZADO COM ABERTURA DE 3MM A 4MM E A UMA PROFUNDIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 DA ESPESSURA DO PISO
 - ARMADURA DO PISO DE CONCRETO EM TELA TELCON 10X10CM COM FIO DE 4,2MM, POSICIONADAS A 25MM DA FACE SUPERIOR E 25MM DA FACE INFERIOR.
 - O DESEMPENO DO PISO DE CONCRETO DEVERÁ SER FEITO COM ALISADOR DE CONCRETO - BAMBOLÊ.
 - NÃO FOI CONSIDERADO ESTUDO OU CÁLCULO ESTRUTURAL PARA ESTE PROJETO.
 - APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS NO PROJETO SERÁ FEITA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO.

Nº	JULHO/2017	PENSIÃO MENSAL					
REV.	DATA	DICIONÁRIO			RESP.	VOTO	

		Fraga e Fernandes Construções Ltda Fone: (11-94793.6909 / 11-98224.6366) thiagofernandes@fragaefernandes.com.br							
CLIENTE  CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO									
OBJETO REFORMA CÁMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA									
LOCAL Torço da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, 174 - Itap. da Serra - São Paulo									
ESPECIALIDADE ARQUITETURA DEMOLIÇÃO GARAGEM 2 e 3		CLASSE DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO PREÇO EM ALFABÉTICO CMR, CML, MD, GREL, DEM, REVIS0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>VERSÃO A</th> <th>REVISÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">24/11/2011</td> <td align="center">1.50</td> <td align="center">00</td> </tr> </tbody> </table>		DATA	VERSÃO A	REVISÃO	24/11/2011	1.50	00
DATA	VERSÃO A	REVISÃO							
24/11/2011	1.50	00							
ELABORADO POR: ARG. LUCAS FERNANDES - CAU/A97461-7		DATA DE: 4/16/2082							